

tárgy.: **Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok  
kiviteli-Tender terve**

cím:  
Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs III.ker. Ifjúság útja 6/A.

tervlap: **BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ M=1:50 (A4)**

tervező:

**Masszi Építész Iroda Kft.**  
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.

Masszi Pál DLA vezető tervező  
E1-02-0152  
Laurencsik Tamás építész  
É-02-0683

építtető:


**Pécsi Tudományegyetem**  
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.


**E17**


dátum: 2017.11.24.


alaprajzi jel	B1
méret (cm)	300/300
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
mennyiség (db)	1 db
nyitás iránya	kétszárnyú fix oldalbevilágítókkal
fal anyaga, vastagsága	30 cm vtg. vasbeton
tok típusa	hőhídmeгszakításos alu szerkezet
szárny típusa	hőhídmeгszakításos alu szerkezet
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>

alaprajzi jel	B2
méret (cm)	200/240
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	4 db
nyitás iránya	kétszárnyú
fal anyaga, vastagsága	B9, B10 jelű függönyfal; 11,25 cm belső szerelt válaszfal
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	dekorit, nebrasca tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>

alaprajzi jel	B3
méret (cm)	150/240
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	1 db
nyitás iránya	kétszárnyú
fal anyaga, vastagsága	11,25 cm belső szerelt válaszfal
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	dekorit, nebrasca tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>


alaprajzi jel	B4
méret (cm)	90/210
megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	8 db
nyitás iránya	4 balos; 4 jobbos
fal anyaga, vastagsága	10 cm vtg. Ytong falszerkezet csempézve; 15 cm vtg. vasbeton
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	dekorit, nebrasca tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>


alaprajzi jel	B5
megnevezés	egyszárnyú wc kabin ajtó
menyiség (db)	4 db
nyitás iránya	3 balos; 1 jobbos
fal anyaga, vastagsága	K-FAL Strong WC falrendszerbe
tok típusa	K-FAL Strong WC rendszerhez tartozó
szárny típusa	K-FAL Strong WC rendszerhez tartozó
	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>

alaprajzi jel	B6
méret (cm)	75/210
megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
mennyiség (db)	7 db
nyitás iránya	4 balos; 3 jobbos
fal anyaga, vastagsága	10 cm vtg. Ytong falszerkezet csempézve
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	dekorit, nebrasca tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	<div>kiegészítés: szellőző rács</div> 
szerkezet leírása megjegyzés	<div>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</div> <div><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></div> <div><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></div>

alaprajzi jel	B7
méret (cm)	100/210
megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	1 db
nyitás iránya	1 jobbos
fal anyaga, vastagsága	15 cm vtg. vasbeton
tok típusa	Novoferm utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	dekorit, nebrasca tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>



alaprajzi jel	B8
méret (cm)	100/240
megnevezés	egyszárnyú beltéri ablak
mennyiség (db)	5 db
nyitás iránya	fix
fal anyaga, vastagsága	11,25 cm belső szerelt válaszfal
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	
küszöb	
vasalat, kilincs	
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	hangszigetelő üveg, törésgátló üvegfóliával
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p><b>Helyszíni méretvétel szükséges</b></p> <p><b>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</b></p>

alaprajzi jel	B9
méret (cm)	670/891
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
menyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétel szükséges Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	B10
méret (cm)	370/611
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
mennyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétel szükséges Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	B11
méret (cm)	740/540
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
mennyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétele szükséges  Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	B12
méret (cm)	740/262
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
menyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétel szükséges Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges